


PRZEKRÓJ A-A



- SC1

30cm
18cm
2 cm
12cm

TYNK
PUSTAK CERAMICZNY
WELNA MINERALNA ROCKWOOL-LL
SZCZELINA
PŁYTY ELEWACYJNE ALUMINIOWE
NA RUSZCIE METALOWYM
- SC2

8cm

ZEST. SZKLANY 2 KOM. SZKŁO GUARDIAN
SUNGUARD SOLAR GREEN 42
- SC3

20cm

KASETON PRUSZYNSKI Z OKŁADZINĄ BLACHA
- SC4

8-15cm

PŁYTA GK GRUBOŚĆ I CHAR. PPOŻ ZGODNIE Z PROJEKTEM
- SC5

8cm

ZESTAW ALUMINIOWY Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM BIUROWY ALUPROF
- SC0

8cm
30cm

PŁYTA IZOLACYJNA
HYDROIZOLACJA
ŻELBETON
HYDROIZOLACJA
- D1

30cm
20cm
7cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY STYROPIAN SZARY
WARST. SPADKOWA LEKKI
BETON
PŁYTA ŻELBETOWA
SUFIT GK NA KONST.
STAŁOWEJ
- ST2

4,5cm
4cm
20cm
7cm

WYKOŃCZENIE
WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLI PE
STYROPIAN AKUSTYCZNY
MATA AKUSTYCZNA
PŁYTA ŻELBETOWA
SUFIT GK NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ/
KORYTARZE SUFITY KASETONOWE
PANELE DREWNIANE
- ST1

4cm
0,2mm
20cm
15cm
30cm

PODŁOGA DREWNIANA/WYKŁADZINA NA
WYLEWCE SAMOPOŻ
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN SZARY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYLEWKA BETONOWA B20
PODSYPKA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONA
DO IS= 0.95
GRUNT RODZIMY

 <div>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div>		Inwest-Bau Biuro Projektowo-Budowlane 39-200 Dębica ul. Kawęczynska 142 A		tel. 0-14 68 16 350 fax. 0-14 68 16 349	
Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądowłczego; placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka				Nr projektu: 20/2015	
Temat rysunku : Przekrój A-A		branża : ARCHITEKTURA		Nr rysunku: A-4	
Projektował:	mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 w specjalności architektonicznej	podpis		Skala:	1:100
Sprawdził:	mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska UAN-8346/24/85 w specjalności architektonicznej	podpis		Data:	12.2015
Opracowanie	mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 w specjalności architektonicznej	podpis			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .					